bbg-EVG-2026#016: Sanierung und Umgestaltung der Baumquartiere Lange Straße in der Stadt Bückeburg, 3. Bauabschnitt

VO: VOB/A Vergabeart: Ex post Veröffentlichung

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Stadt Bückeburg
Kontaktstelle	Vergabestelle Bückeburg
Postanschrift	Marktplatz 2-4
Ort	31675 Bückeburg
Telefon	+49 5722-206-208
Fax	+49 5722-206-227
E-Mail	vergabestelle@bueckeburg.de
URL	https://www.bueckeburg.de/willkommen

Art und Umfang der Leistung

Baustelleneinrichtung, Einholen verkehrsrechtliche Anordnung, Verkehrssicherung,
Vor- und Erdarbeiten:
Naturstein Kleinpflaster 9/11 aufnehmen, laden transportieren, abladen ca. 235 m2
Aushub von Tragschichten, Aushub laden, zwischenlagern, entsorgen ca. 185 m3,
davon ca. 135 m3, z.T. mit Behinderung durch Wurzeln, im Wurzelbereich von Bäumen mit Saugbagger und als Handarbeit ausführen.
Vegetationstechnische Arbeiten, Boden- und Vegetationsarbeiten:
Wurzelbereich belüften mit Eintrag von Substraten und Hilfsstoffen durch Injektion ca. 100 St
Mineralgemische 60/120 liefern und Schlämmsubstrate (vgl. Stockholmer System), einbauen ca. 100t
Baum-, Vegetationssubstrate liefern, einbauen ca. 180t
Belüftungs-, Bewässerungssystem liefern und einbauen für fünf Baumquartiere
Wurzelschutzbahnen HDPE H=75cm liefern und einbauen ca. 70m
Vegetationsarbeiten für 1 St. Solitärbaumpflanzung Sol.Baum 6xv mDb Br 200-300 STU 35-40 Hoe 500-700 STH 250 und Staudenpflanzungen ca. 70 m2 Staudenbeete inkl. Geophyten, inklusive Lieferung aller Pflanzen.
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für 2027-2030
Fundament- und Natursteinarbeiten:
Fundamentarbeiten, Einzel- und Punktfundamente, unbewehrt Beton C 20/25 insg. ca. 10 m3
Einfassungen aus Obernkirchener Sandstein aus Werksteinen und Sandsteinblöcken, ca. 7 m3 entspricht ca. 14 t entspricht 70 m.
Wegebau:
Herstellen Natursteinpflasterflächen Kleinpflaster (ca. 160 m2)
Einbau von Bänken/Sitzauflagen, Verkehrseinrichtungen.

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	Lange Straße in Bückeburg
Postanschrift	Lange Straße
Ort	31675 Bückeburg

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

Beginn der Ausführung: 27.10.2026

Fertigstellung / Dauer der Leistungen: 02.02.2027 / ca. 60 Arbeitstage

-

Start: nach dem 27.10.2026 (ab 28.10.2026)

-

Arbeitstage Montag bis Freitag.

-

Gesetzliche Feiertage in Niedersachsen fallen in dem Zeitraum auf einen

Samstag, bzw. fallen Zeitraum "Betriebsferien"

-

Annahme Betriebsferien: Es wird vom 21.12.2026 bis einschließlich 03.01.2027

nicht gearbeitet.

-

Unter diesen Voraussetzungen ist der 60. Arbeitstag: Freitag, der 29.01.2027.

© 2017 – 2026 cosinex GmbH

bbg-EVG-2026#016: Sanierung und Umgestaltung der Baumquartiere Lange Straße in der Stadt Bückeburg, 3. Bauabschnitt

VO: VOB/A Vergabeart: Ex post Veröffentlichung

Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung	SIEMEN GmbH
Ort	31848 Bad Münder

Verfahrensart

Verfahrensart	Öffentliche Ausschreibung

Zusätzliche Angaben

Bekanntmachungs-ID: CXQ6Y6KRSA2

© 2017 – 2026 cosinex GmbH